

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v thẩm định nguồn vốn thực hiện công trình: Đường GTND xã An Nông, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Tuyến 1 từ cầu 5 tấn đi cầu ông Đà, tuyến 2 từ cầu ông Đà đi xã Nông Trường.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã An Nông.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Văn bản số 5168/UBND-THKH ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; văn bản số 1149/UBND-TCKH ngày 11/5/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Xét đề nghị của UBND xã An Nông tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 08/8/2020 về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Đường GTND xã An Nông, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Tuyến 1 từ cầu 5 tấn đi cầu ông Đà, tuyến 2 từ cầu ông Đà đi xã Nông Trường; kết quả thẩm định ngày 07/10/2020 của Tổ thẩm định và UBND xã An Nông; đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thông tin chung về công trình

1.1. Tên công trình: Đường GTND xã An Nông, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Tuyến 1 từ cầu 5 tấn đi cầu ông Đà, tuyến 2 từ cầu ông Đà đi xã Nông Trường.

1.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

1.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND xã An Nông.

1.4. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã An Nông.

1.5. Tên chủ đầu tư: UBND xã An Nông.

1.6. Địa điểm thực hiện: Xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.7. Quy mô:

* Tuyến 1: Tuyến 1 từ cầu 5 tấn đi cầu ông Đà. L=322m Chiều rộng nền đường Bn=4,0m; chiều rộng mặt đường Bm=3,0 m; chiều rộng lề đường Bl = 2x0,5m; độ dốc ngang mặt đường Im= 1,5%; độ dốc lề đường Il = 4%;

* Tuyến 2: Tuyến 2 từ cầu ông Đà đi Nông Trường. L=373m Chiều rộng nền đường: Bn=3,5m; chiều rộng mặt đường: Bm=2,5 m; chiều rộng lề đường: Bl = 2x0,5m; Độ dốc ngang mặt đường: Im= 1,5%; độ dốc lề đường: Il = 4%;

a) *Kết cấu, nền mặt đường bê tông:*

- Đào bóc phong hóa nền đường; dải ni lông tái sinh; mặt đường BTXM đá 1x2 M250#. Dày 18cm; Lớp lót chống thấm ni lông tái sinh; lớp móng CPDD loại II dày 16cm; đắp đất nền đường, lề đường lu lèn đạt độ chặt K=0,95.

1.8. Dự kiến tổng mức: 1.183 triệu đồng, trong đó: năm 2020: 600 triệu đồng; Năm 2021: 583.

1.9. Nguồn vốn: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của xã An Nông và huy động hợp pháp khác.

1.10. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

1.11. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.

2. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

2.1. Nguồn vốn: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của xã An Nông và huy động hợp pháp khác.

2.2. Khả năng cân đối vốn: Đề xuất nguồn vốn và mức vốn đầu tư của công trình phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn.

3. UBND xã An Nông có trách nhiệm

1. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan (*lập hồ sơ trình HĐND xã phê duyệt chủ trương đầu tư...*), đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện.

2. Thực hiện các cam kết về trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo nguồn vốn đầu tư dành cho công trình, không làm tăng nợ xây dựng cơ bản./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/hiện);
- Các phòng liên quan (t/hiện);
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính