

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v thẩm định nguồn vốn thực hiện công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: UBND thị trấn Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Văn bản số 5168/UBND-THKH ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1149/UBND-TCKH ngày 11/5/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Xét đề nghị của UBND thị trấn Triệu Sơn tại Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 10/12/2020 về việc thẩm định nguồn vốn thực hiện công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; kết quả thẩm định ngày 17/12/2020 của Tổ thẩm định và UBND thị trấn Triệu Sơn; đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thông tin chung về công trình

1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư: HĐND thị trấn Triệu Sơn.

4. Tên chủ đầu tư: UBND thị trấn Triệu Sơn.

5. Địa điểm thực hiện: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

6. Quy mô:

Thiết kế giao thông: Tuyến đối ngoại - TL514; thiết kế mở rộng đến mép ranh giới quy hoạch vỉa hè 4,75m;

Đường số 1: Lòng đường 10,5m; vỉa hè 2x0,5m; Đường số 2: Lòng đường 7,5m; vỉa hè 2x0,5m.

Nền đường vét bùn, bóc phong hóa, xử lý nền đất yếu trước khi đắp; mặt đường kết cấu lát gạch Block bê tông tự chèn.

Thiết kế hệ thống thoát nước: Nước mưa được thu hệ thống đan rãnh dọc đường; rãnh thoát nước dọc đặt trên vỉa hè xây bằng gạch không nung, tấm đan BTCT chịu lực đúc sẵn; Đối ngoại tuyến TL-514 hoàn trả rãnh đất bằng rãnh xây bằng gạch không nung, tấm đan BTCT chịu lực đúc sẵn.

Thiết kế cấp nước thải, cấp điện, cấp nước: Hệ thống thoát nước thải được kết hợp hệ thống thoát nước mưa; cấp điện xây dựng hệ thống cột điện H-8.5C nằm trên vỉa hè; Cấp nước nguồn nước được các hộ dân tự đầu nối đơn vị cung cấp nước.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.690 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của mặt bằng quy hoạch (theo quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh).

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

2. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

2.1. Nguồn vốn: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của thị trấn Triệu Sơn và huy động hợp pháp khác.

2.2. Khả năng cân đối vốn: Đề xuất nguồn vốn và mức vốn đầu tư của công trình phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn.

3. UBND thị trấn Triệu Sơn có trách nhiệm

1. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan (*lập hồ sơ trình HĐND xã phê duyệt chủ trương đầu tư...*), đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện.

2. Cam kết về trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo nguồn vốn đầu tư dành cho công trình, không làm tăng nợ xây dựng cơ bản; thực hiện ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND huyện Triệu Sơn, về việc ban hành quy định ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình do UBND các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/hiện);
- Ban QLDA ĐTXD huyện (t/hiện);
- Các phòng liên quan (t/hiện);
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

